



Krapkowice 22.09.2020 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie odtworzenia (odbudowy) budynku komory śrutowniczej wg poniższego opisu:

1. Fundamenty istniejące, nie przewiduje się ich wykonania, należy przewidzieć wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 2 x Lepizol R+P
2. Skucie i wykonanie nowej posadzki betonowej o łącznej powierzchni 111 m²,
3. Wewnątrz wymurowanie ścian z bloczków betonowych usztywnionych wieńcem żelbetowym ok. 180 m²
4. Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji nośnej ze stali w gat S235JR o ciężarze ok. 6000,0 kg z zabezpieczeniem antykorozyjnym klasy C3
5. Obudowa całej hali o wymiarach 12 m x 7 m x 5 (długość, szerokość wysokość) płytą warstwową z rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 100 mm
6. Dach dwuspadowy z płyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 100 mm
7. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
8. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej
9. Brama stalowa otwierana 4 m x 4 m szt. 1 + brama stalowa otwierana 3,2 m x 2,8 m szt. 1
10. Drzwi stalowe p-poż 90 x 200 szt. 1
11. Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej
12. Wykonanie niezbędnej na potrzeby odtworzenia budynku dokumentacji.

Wszelkie informacje dotyczące ww. prac mogą być udzielone na miejscu w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 79a. Osoba do kontaktu: Marek Tomaszewski tel. 77 4661351 w. 352.