

Krapkowice 22.09.2020 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na niżej wymieniony zakres prac związany z uprzątnięciem pogorzeliska śrutowni znajdującej się w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 79a.

Zakres prac:

1. Demontaż konstrukcji stalowej ok. 6,0 Mg
2. Demontaż płyt warstwowych i blach lekkiej obudowy budynku
3. Demontaż urządzeń wyposażenia hali śrutowni w tym kanałów powietrza gorącego, blach osłonowych itp.
4. Demontaż bram (4 m x 4 m i 3,2 m x 2,8 m) oraz drzwi (0,9 m x 2 m)
5. Wyburzenie ścian wykonanych z bloczków betonowych –ściany o powierzchni ok. 180m²
6. Demontaż instalacji elektrycznej i odgromowej

Warunki wykonania:

1. Zdemonstowane maszyny i urządzenia oraz wszystkie elementy stalowe należy zgromadzić w miejscu wskazanym przez ZAMPAP Sp. z o.o. w odległości do 150 m od miejsca ich demontażu
2. Zalegający, skorodowany i zbrylony śrut stalowy należy wybrać i złożyć go w miejscu określonym przez ZAMPAP S.A. jak w pkt. 1
3. Posegregowany czysty gruz należy złożyć w miejscu wskazanym przez ZAMPAP Sp. z o.o. w odległości do 300 m od miejsca prowadzenia prac, a następnie utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wełna mineralna, guma i inne pozostałe mogące wystąpić odpady należy zutylizować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
5. Miejsce po demontażu należy dokładnie posprzątać.
6. Sprzedaż uzyskanego złomu ze zdemonstowanej konstrukcji, maszyn i urządzeń po stronie ZAMPAP Sp. z o.o.

Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej. Wszelkie informacje dotyczące ww. prac mogą być udzielone na miejscu w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 79a. Osoba do kontaktu: Marek Tomaszewski tel. 77 4661351 w. 352.